



Munkaárok vízszintes pallójú dűcolása



A munkaárok falát megtámasztó vízszintes pallók a talaj állékonyságától függően vagy egymáshoz illeszkedően, vagyis hézagmentesen (zárt sorú dűcolás), vagy hézagosan helyezhetők el. egyéb előírás hiányában a pallókat mindig hézagmentesen kell elhelyezni.  
A dűcolást merevítendő fa, acél, vagy vasbeton szerkezettel.  
Foszerkezetnél a vízszintes dűcpallók vastagsága legalább 5cm, szélessége 25-30cm, hossza lehetőleg 5-6m legyen, a pallóvégeket abroncsacél borítással, vagy hullámlemez merevítéssel kell védeni a szétrepedéstől és elforgásodástól.  
A hevederek legkisebb vastagsági mérete 5cm, szélessége 15-20cm legyen.  
A dűcök átmérője 12cm-nél kisebb nem lehet. A dűcök végeit a széthasadás elkerülése végett 2cm hosszúságban kőpasra kell faragni.



H-4025 Debrecen, Hatvan u. 54. fszt. 1.  
Levelezési cím: 4001 Pf.: 658  
Tel./fax.: (52) 536-888  
Mobil: (30) 981-9718

Tervező, Kivitelező és Számítási Bt.

Beruházó neve, címe:  
BERETTYÓÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
4100 BERETTYÓÚJFALU DÓZSA GYÖRGY U. 17-19

Megbízó neve, címe:  
BERETTYÓÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
4100 BERETTYÓÚJFALU DÓZSA GYÖRGY U. 17-19

Tervezés tárgya:  
„ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA BERETTYÓÚJFALUBAN” CÍMŰ,  
TOP-2.1.2-15 KÓDSZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN ZÖLDTERÜLET  
RENDEZÉSHÉZ KAPCSOLÓDÓ VÍZKÖZMŰ TERV

Tervfázis:  
KIVITELI TERV

Dátum:  
2017. AUGUSZTUS 10.

Tervezési szakág:  
VÍZÉPÍTÉS

Modosítás:  
-

Tervlap megnevezése:  
DÚCOLAT KIALAKÍTÁSA

Tervező:  
Laczk Miklós

Szerkesztő:  
Csavér Róbert

Méretarány:  
-

Tervezés-irányító:  
-

Tervellendő:  
-

Megbízó:  
-

Rajzszám:  
V-10