



VEZETÉK JELE	V-1-0
TERVEZÉSI TERÜLET	Bessenyei lakótelep(Hrsz.:3507/25)
ÉPÜL ÖSSZESEN	47,6m



VÍZVEZETÉK SZELVÉNYEZÉSE (Km)	0+000.0	0+047.6
TEREPSZINT	94.51	94.57
TAKARÁS(m)	1.48	1.24
CSÖTETŐ	93.03	93.33
RÉSZHOSSZAK (m)	47.6	
LEJTÉS(I‰)	6‰	
ÉPÜL (m)	47,6m DN 32 PE 100 SDR17	


JELMAGYARÁZAT



Megjegyzés:

-A meglévő föld alatti létesítmények a közműtulajdonosok, üzemeltetők adatszolgáltatása alapján kerültek feltüntetésre, a nyilvántartások megbízhatóságaért a tervező nem tud felelősséget vállalni. Ezért a kivitelezési munkák során minden esetben kutatóárkokkal kell felderíteni a meglévő közműveket, és a feltárás eredményének ismeretében a tervezett nyomvonalat szükség szerint módosítani kell!

(VONATKOZÓ RAJZSZÁM: V2/1)

		H- 4025 Debrecen, Hatvan u. 54. fszt 1. Levelezési cím: 4001 Pf.: 658 Tel./fax.: (52) 536-888 Mobil: (30) 981-9718	
Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Bt.			
Beruházó neve, címe:		BERETTYÓÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 4100 BERETTYÓÚJFALU DÓZSA GYÖRGY U. 17-19	
Megbízó neve, címe:		BERETTYÓÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 4100 BERETTYÓÚJFALU DÓZSA GYÖRGY U. 17-19	
Tervezés tárgya:		„ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA BERETTYÓÚJFALUBAN” CÍMŰ, TOP-2.1.2-15 KÓDSZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN ZÖLDTERÜLET RENDEZÉSHÉZ KAPCSOLÓDÓ VIZIKÖZMŰ TERV	
Tervfázis:		KIVITELI TERV	Dátum: 2017. AUGUSZTUS HÓ
Tervezési szakág:		VÍZÉPÍTÉS	Módosítás: -
Tervlap megnevezése:		VÍZVEZETÉK ÉPÍTÉS HOSSZ-SZELVÉNY I. Bessenyei ltp. 1. területének rehabilitációja (HRSZ.: 3507/25)	Tervszám: TT-19-2/2016-K-V.
Felelős szaktervező:		Szaktervező:	Szerkesztő:
Laczik Miklós		Musta Albert	Osváth Róbert
Tervezés-irányító:		Tervellenőr:	Megbízó:
			Méretarány: Mh=1:500 / Mv = 1:100
			Rajzszám: V-4/1