


A-A Metszet
M 1:50



MEGLÉVŐ RÉTEGRENDEK:

1.	Ragasztott sportpadló Esztrich réteg Vasalt aljzatbeton Lapolt lépésálló hőszigetelés Fólia terítés talajpára ellen Aljzatbeton Kavicságyazat Termett talaj	2,00 cm 12,00 cm 5,00 cm 1 rtg. 6,00 cm 15,00 cm
3.	Pietra padlóburkolat Ágyazó habarcs Szigetelést védő aljzatbeton Használati víz elleni szigetelés Aljzatbeton Kavicságyazat Termett talaj	1,00 cm 2,00 cm 5,00 cm 3 rtg. 6,00 cm 10,00 cm

2.	Pietra padlóburkolat Ágyazó habarcs Aljzatbeton Fólia terítés talajpára ellen Aljzatbeton Kavicságyazat Termett talaj	1,00 cm 2,00 cm 6,00 cm 1 rtg. 6,00 cm 10,00 cm
4.	PVC burkolat ragasztással PVA cementsimítás Szigetelést védő aljzatbeton Talajnedvesség elleni szigetelés Aljzatbeton Kavicságyazat Termett talaj	1,50 cm 2,00 cm 5,00 cm 2 rtg. 6,00 cm 10,00 cm

6.	PVC burkolat ragasztással PVA cementsimítás Aljzatbeton Monolit vasbeton födém, vakolat	1,50 cm 3,00 cm 20,00 cm
----	--	--------------------------------

7.	Előregyártott, simított vasbeton lépcsőelemek festve Úlőke-laposacélí heveder 1,0 m-enként és erre csavarozott 3 sor 10/4 cm-es keményfa palló	
----	--	--

8.	Lakkozott LINDAB acél trapézlemez acél szelemenek 1,5 m-enként, közöttük poliuretán keményhab hőszigetelés, légrés Párazáró fólia Lécváz 50 cm-ként HERAKLITH lemez burkolat, festve	4,50 cm 15,00 cm 1 rtg. 2,5x5,00 cm 2 cm
----	---	--

9.	Békéscsabai cserépfedés Lécezés, ellenléc Hungisol fólia szarufák, közöttük THERWOOLIN hőszigetelés, légrés /kiszellőztetve/ Párazáró Apz-típk HERAKLITH lemez vakolat	1 rtg. 12,00 cm 10,00 cm 1 rtg. 2,50 cm
----	--	---

10.	Betony csavaros rögzítéssel T 55/50/7 szeléstápu acélváz /deszkázat, szigetelés, bádorgozás a csat. elhelyezésének megfelelő méretében/ HERAKLIT hőszigetelés Előregyártott vasbeton panel	2,00 cm 10,00 cm
-----	---	---------------------

TETŐ FELÚJÍTÁS SORÁN
VÁLTOZÓ RÉTEGRENDEK:

8°:	Trapézlemez antikond. felülettel 200 cm2/m borda keresztmetszettel alatta: kiszellőztetett légrés acél Z2200 szelemenek 1,5 m-enként, közöttük: Kőzetgyapot hőszigetelés 20 cm 1rtg Tyvek Solid páraáteresztő fóliával takarva CV fém vázszerkezet 5 cm közötti Kőzetgyapot 5 cm Párafékező fólia Impregnált gipszkarton burkolat, festve 1,5cm
-----	--

9°:	Békéscsabai cserépfedés Lécezés, ellenléc Hungisol fólia szarufák, közöttük THERWOOLIN hőszigetelés, légrés /kiszellőztetve/ Lécváz között Therwoolin hőszigetelés Párazáró fólia Ellenléc Lécezés Gipszkarton burkolat	1 rtg. 12,00 cm 12,00 cm 12 cm 1 rtg. 3cm 3/5cm 12,5mm
-----	--	---

EGBERSTONE KFT.

Megrendelő:
Berettyóújfalu Város Önkormányzata
4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19.
Ingatlan helye:
4100 Berettyóújfalu, Lehel u. 2. Hrsz: 3411

BERETTYÓÚJFALU, KABOS ENDRE VÁROSI
SPORTCSARNOK FELÚJÍTÁSI TERVE

Tervező:
EGBERSTONE KFT.
4025 Debrecen, Piac u. 53.
Építész:
Tóth Sándor
okl. építész-mérnök
É09-0289
4031 Debrecen, István út 118.

E04

Metszetek
Lépték: 1:50