



SZÖKŐKÚT ALAPRAJZ
M 1:50





C-C METSZET
M 1:50



MEGJEGYZÉSEK:

A méreteket a helyszínen ellenőrizni kell.
A szökőkút pontos szerkezeti kialakítása a jelenlegi stádiumban nem ismert.
Az alaplemez vastagsága és az ágyazás kialakítása nem ismert.
A medencefal szerkezete nem ismert.
A beton minősége nem ismert.
A mészkő lapburkolat a szerkezet átalakítását megelőzően lebontásra kerül. A művelet óvatos munkával kerüljön kivitelezésre, mert a burkolat visszaépítésre kerül.
A fenéklemez felszínének vonalvezetése nem ismert.
A medencefenék a vízgépészet részére egy kb 0,4m²-es alapterületű szakaszon kibontásra kerül. A bontás során csak a beton kerül eltávolításra, a betonacélok megmaradnak, legfeljebb az új gépészeti csövekkel történő esetleges ütközés esetén hajlítandók el.
A kisésett szakasz és a rábetonozás Sika Monotop 910-N tapadóhíd felhordását követően betonozandó.
A rábetonozás vasalását a medenceperembe fűrt és beragasztott betonacélokkal kell az oldalfalba is bekötni. A tüskéket 140mm mélyen kell az oldalfalba elhelyezni. Alkalmazott ragasztó Hilti Hy200, vagy ezzel egyenértékű anyag. A hegesztett háló helyszíni méretrevágással helyezendő el!
A rábetonozásnál a lesimított felszín vízszintes legyen!
Az új fenéklemez és a medence belső peremének felülete Mapelastic vízzáró bevonatot kap, a hajlatoknál szalagerősítéssel.
A burkolat visszaépítése flexibilis kültéri ragasztóval és tartósan rugalmas, vízzáró fugázással épül vissza.

Anyagminőségek:	
visszabetonozás és rábetonozás:	C30/37-XV2(H), XC3 XF3-16-F2
betonacéltüskézés:	B500
hegesztett háló:	C15H
betontakarás:a fölső felszíntől:	40 mm

TERVEZŐ	 1117 Budapest, Nádorliget u. 7/D tel: 87-76-989, fax: 87-76-988, mobil: (20)434-9493 email: kaknicst@struktoplan.hu	generál tervező: S-TÉR Kft Bp., IX., Üllői út 5.	SZÖKŐKÚT MEDENCE FELÚJÍTÁS ÉS VÍZGÉPHÁZ KIALAKÍTÁS STATIKUS KIVITELI TERVE		
		statikus tervező: Kaknics Tamás	építési helyszín: Berettyóújfalú, József a. lakótelep, 991 hrsz		
		MEGRENDELŐ Berettyóújfalú Város Önkormányzata Berettyóújfalú, Dózsa Gy. u. 17-19.	dátum: 2018. 02. 24.	lépték: M 1:50	

